


[illegible]

未盖技术出图章本图纸无效


	实 名	签 名
项目负责人	余 斌	
专业负责人	余 斌	
设 计 人	陈银迪	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
会 审		



项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路	建城甲编A133000769 市政甲编A133000769 图林甲编A133000769 规划甲编A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
			审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		道路平面图(一)	图 别	路施
子 项	路基工程		项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	04
			专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

	实 名	签 名
项目负责人	余 斌	
专业负责人	余 斌	
设计人	陈银迪	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
会 审		



序号	JD1	参数A1	0.000	T1	61.562
交点桩号	K0+490.528	Ls1	0.000	T2	61.562
转角	2°21'4.18" (R)	参数A2	0.000	曲线总长	123.106
半径R	3000.000	Ls2	0.000	外距E	0.632



图例：
道路红线 ———— 工程范围
道路中心线 ———— 规划河道线

- 注：
1. 本图尺寸均以米计,比例为1:1000。
 2. 坐标系为台州2000坐标系。
 3. 图中接顺段未标明的均采用R=50m倒顺。
 4. 桩号K0+705~K0+820范围现状硬化路面保留，非硬化区域进行场地平整。
 5. 桩号K0+280~终点现状硬化路面及房地基梁清除外运后再填筑路基。
 6. 路基上部填筑保证70cm石碴层厚度，下部先用山体挖方(含碎石粉质粘土)回填，不足部分石碴回填。

台州市城乡规划设计研究院有限公司		建规甲编A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
		市政甲编A133000769	审 核	彭义兵		制 图	陈银迪		道路平面图(二)	图 别	路施(修1)
		图林甲编A133000769	项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	05
		规划甲编A133000769	专业负责	余 斌						出图日期	2024. 04

未盖技术出图章本图纸无效


			实 名	签 名
会	审	项目负责人		
		专业负责人		
		设 计 人		
		注册（执业）章		
会	审	预留章		
		出图章		
		审图章		
会	审	竣工章		



 台州市城乡规划设计研究院有限公司	建规甲级A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈继迪	图 名	设计号	2020-Z-28-1
	市政甲级A133000769	审 核	彭文兵		制 图	陈继迪		图 别	路施
	园林甲级A133000769	项目负责	余 斌		校 对	余 斌		图 号	06
	规划甲级A133000769	专业负责	余 斌					出图日期	2024. 02
项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程-体育场路			项目负责	余 斌	校 对	余 斌	纵断面图(一)	
子 项	路基工程			专业负责	余 斌				

未盖技术出图章本图纸无效


			实 名	签 名
		项目负责人		
		专业负责人		
		设 计 人		
		注册（执业）章		
		预留章		
		出图章		
		审图章		
		竣工章		
会				



项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路	项目负责	余 斌	专业负责	余 斌	审 定	邹永斌	设 计	陈继迪	制 图	陈继迪	校 对	余 斌	图 名	纵断面图(二)	设计号	2020-Z-28-1
子 项	路基工程	专业负责	余 斌													图 别	路施
																图 号	07
																出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
		项目负责人		
		专业负责人		
		设 计 人		
		注册（执业）章		
		预留章		
		出图章		
		审图章		
		竣工章		
图 章				



注:

1.本图尺寸采用85国家标准,设计标高为主路中心线高程.


2.本图尺寸以米计.

3.本图路基高程指本次石碴填筑层顶标高.路基底设计标高为70cm石碴层底标高,远期路面结构顶标高为暂定67cm路面结构层顶标高.


项目名称 子 项	台州市城乡规划设计院有限公司 建规甲级A133000769 市政甲级A133000769 园林甲级A133000769 景观甲级A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银边		图 名	设计号	2020-Z-28-1
		审 核	彭文兵		制 图	陈银边		纵断面图(三)	图 别	路施
		项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	08
		专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效


	实 名	签 名
项目负责人	余 斌	
专业负责人	余 斌	
设 计 人	陈银迪	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
审核		




山体段横断面 横断1:200



断面各控制点相对标高图 横断1:200



标准横断面 横断1:200




断面各控制点相对标高图 横断1:200

注:
1.本图单位以米计。
2.图中路灯仅为示意。


台州市城乡规划设计研究院有限公司 建规甲编A133000769 市政甲编A133000769 园林甲编A133000769 注册中电资质证书号21330077	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
	审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		标准道路横断面图	图 别	路施
	项 目 名 称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路		校 对	余 斌			图 号	09
	子 项	路基工程		专业负责	余 斌			出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
项目负责人	余 斌			
专业负责人	余 斌			
设 计 人	陈银迪			
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				



一般填方路段路基设计图




一般挖方路段路基设计图

- 注：
1. 本图尺寸均以米计。
 2. 施工前,将原地面上杂草、树根、农作物残根、腐蚀土、垃圾等必须全部清除,并开挖排水沟排除路基范围内的积水。原路基为农田部分,路基填筑时应先清表不小于30cm,以挖除原地面上杂草及腐蚀土垃圾等,基底应晒干碾压。遇田埂、陡坎时,应挖除至附近原地面,再填筑路基。对建筑物(构筑物)、电线杆等拆迁地段必须清除地梁、埋在地下电线杆等设施,以防路基不均匀沉降。并在道路红线两侧设临时排水沟,以确保工期间应保持良好的排水状态。
 3. 一般路段处理,次干路保证石渣厚度h不小于70cm。路基压实标准:最小干密度 $\geq 2.1g/cm^3$ (嵌缝),最小干密度 $\geq 2.0g/cm^3$ (不嵌缝)
 4. 对低填或挖方路段,不足部分应超挖,以保证最小石渣厚度。


		台州市城乡规划设计研究院有限公司		审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
		绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路		审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		一般路段路基设计图	图 别	路施
		路基工程		项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	10
				专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效


			实 名	签 名
项目负责人	余 斌			
专业负责人	余 斌			
设 计 人	陈银迪			
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				
图 章				




陡坡路堤处理断面图




道路纵向填挖交接处理断面图



道路横向半填半挖处理断面图



格栅纵端U型钉布置图




U型钉构造

- 注:
- 1.图中尺寸单位以厘米计,比例示意。
 - 2.本图适用于陡坡路堤、横向半填半挖、纵向填挖、石质路基与土质路基交接处理。
 - 3.当地面纵、横向坡度大于1:5时,路基填筑前应开挖台阶,台阶宽度不小于2.0m,内倾坡度4%。超挖回填石砾厚度h详见路面结构图。
 - 4.GGR/SP/BW80-80 型钢塑格栅施工时应横向铺设,搭接宽度>30cm,用U型钉将其钉在一起;纵横向拉力均≥80kN/m,纵横向极限抗拉强度下伸长率≤3%,连接点极限分离力>300N。
 - 5.碎石必须平整后,再摊铺钢塑格栅,钢塑格栅应拉直平顺,紧贴底层,不应出现扭曲、褶皱、重叠;为保证钢塑格栅的整体性,搭接宽度为0.3米,搭接处用铁丝绑扎,端头回折2米并用U型钉固定。

	台州市城乡规划设计研究院有限公司		建规甲级A133000769 市政甲级A133000769 园林甲级A133000769 道路甲级A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
				审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		陡坡路堤及填挖交接处理设计图	图 别	路施
	项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路		项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	11
	子 项	路基工程		专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
项目负责人				
专业负责人				
设 计 人				
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				
审核				




- 注:
1. 本图尺寸均以米计。
 2. 地基遇河塘段，应沿路基两侧临时筑堰，抽干积水，并挖除塘底淤泥至原状土；回填料为石渣，每层厚度不超过30cm，分层填筑压实至地表，其上回填20cm碎石找平，并钢塑铺设格栅。
 3. GGR/SP/BW80-80钢塑格栅施工时应横向铺设，搭接宽度>30cm，用U型钉将其钉在一起；纵横向拉伸力均≥80kN/m，纵横向极限抗拉强度下伸长率≤3%，连接点极限分离力≥300N。
 4. 碎石必须平整后，再摊铺钢塑格栅，钢塑格栅应拉直平顺，紧贴底层，不应出现扭曲、褶皱、重叠；为保证钢塑格栅的整体性，搭接宽度为0.3米，搭接处用铁丝绑扎，端头回折2米并用U型钉固定。

台州市城乡规划设计研究院有限公司	建规甲编A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
	市政甲编A133000769	审 核	彭文兵		制 图	陈银迪			图 别	路施(修1)
项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路	项目负责	余 斌		校 对	余 斌		填河塘段设计图	图 号	12
子 项	路基工程	专业负责	余 斌						出图日期	2024. 04

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
		项目负责人	余 斌	
		专业负责人	余 斌	
		设 计 人	陈银迪	
		注册（执业）章		
		预留章		
		出图章		
		审图章		
		竣工章		
	审核			



新老路基处地基处理图 1:50

注:

1. 本图单位尺寸除钢筋以毫米外,余均以厘米计。
2. 新老路基相接时,老路车行道结构层自新路结构层底面标高算起,以30cm为层高挖出100cm宽的台阶直至面层底面,新建道路结构层分阶伸入填筑压实,并在各层顶部铺设土工格栅以控制新老路基沉降差异,每层土工格栅均回折2.0m。基层顶面铺设玻璃纤维格栅。
3. GGR/SP/BW80-80型钢塑格栅施工时应横向铺设,搭接宽度> 30cm,用U型钉将其钉在一起; 纵横向拉伸力均≥80kN/m,纵横向极限抗拉强度下伸长率≤3%,连接点极限分离力≥300N。
4. 碎石必须平整后,再摊铺钢塑格栅,钢塑格栅应拉直平顺,紧贴底层,不应出现扭曲、褶皱、重叠;为保证钢塑格栅的整体性,搭接宽度为0.3米,搭接处用铁丝绑扎,端头回折2米并用U型钉固定。
5. 玻璃纤维格栅要求:
 - a. 玻璃纤维格栅规格见右表。(可加适当的级配碎石)。基层纵向平整度,横向路拱的坡度与平顺性均应符合设计标准,若达不到标准,应在加铺之前作处理。铺设的基层有局部松散、坑洞及扩散型裂缝,应事


先用沥青灌缝修补,以保持表面状况完好。

b. 浇洒粘层沥青


用作粘层的沥青宜采用快裂的洒布型乳化沥青,也可采用快,中凝液体石油沥青,其规格与质量应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中表8.4.2的要求。粘层沥青洒布后,应立即铺设玻璃纤维土工格栅。

c. 铺设方法

玻纤土工格栅采用自粘法,玻纤土工格栅铺设时,要求路面温度在5C-60C之间。纵向接头搭接距离>15cm,横向格栅接头搭接距离>10cm。纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。玻纤土工格栅铺设固定完毕后,须用浇胶辊压路机适度碾压稳定,格栅与原路表面粘结牢固。严格控制运送混合料车辆出入,在格栅层上禁止车辆急转向,急刹车和倾泻混合料脚料,以防止对玻纤格栅的施工损伤。



格栅纵端U型钉布置图



U型钉构造


自粘型玻璃纤维格栅技术性能表

项目	型号	玻璃纤维土工格栅
经、纬向抗拉强度(≥)		50KN/m
经、纬向拉伸率(<)		3%
弹性模量(Gpa)		67
网格尺寸(mm)		20X20
耐温性能(摄氏度)		-100~280
耐腐蚀性		优异
表面处理		优质改性沥青、高分子弹性材料、胶粘剂

		建规甲级A133000769 市政甲级A133000769 园林甲级A133000769 景观甲级A133000769		审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
				审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		新老路基处地基处理图	图 别	路施
		项目名称 绿心区块内环路以西市政路网工程-体育场路		项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	13
		子 项 路基工程		专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
项目负责人	余 斌			
专业负责人	余 斌			
设 计 人	陈银迪			
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				




- 注：1、本图尺寸均以米计。
2、图中Hs：设计标高,Ht(Hw)为填挖高,At填方面积,Aw挖方面积,Bz 左侧距离,By右侧距离。
3、图纸比例横向1：500、纵向1：500。
4、施工横断面不做为横断面放样依据，仅做为土方计算依据。
5、图中地面线标高为测量提供的标高。

台州市城乡规划设计研究院有限公司 建筑甲级A133000769 市政甲级A133000769 园林甲级A133000769 规划甲级A133000769	审 定	邹永斌	设 计	陈银迪	图 名	设计号	2020-Z-28-1
	审 核	彭文兵	制 图	陈银迪	土方横断面图(一)	图 别	路施
	项 目 名 称	绿心区块内环路以西市政路网工程—体育场路	校 对	余 斌		图 号	14
	子 项	路基工程	专业负责	余 斌		出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
项目负责人	余 斌			
专业负责人	余 斌			
设 计 人	陈银迪			
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				
图 章				




- 注：1、本图尺寸均以米计。
- 2、图中Hs：设计标高,Ht(Hw)为填挖高,At填方面积,Aw挖方面积,Bz 左侧距离,By右侧距离。
- 3、图纸比例横向1：500、纵向1：500。
- 4、施工横断面不做为横断面放样依据，仅做为土方计算依据。
- 5、图中地面线标高为测量提供的标高。

台州市城乡规划设计研究院有限公司 建设甲级A133000769 市政甲级A133000769 测绘甲级A133000769 勘察甲级A133000769	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
	审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		土方横断面图(二)	图 别	路施
	项目负责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	15
	专业负责	余 斌						出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

			实 名	签 名
项目负责人	余 斌			
专业负责人	余 斌			
设 计 人	陈银迪			
注册（执业）章				
预留章				
出图章				
审图章				
竣工章				
图 章				



注：1、本图尺寸均以米计。
2、图中Hs：设计标高,Ht(Hw)为填挖高,At填方面积,Aw挖方面积, Bz 左侧距离, By右侧距离。
3、图纸比例纵向1：500、横向1：500。
4、施工横断面不做为横断面放样依据，仅做为土方计算依据。
5、图中地面线标高为测量提供的标高。

台州市城乡规划设计研究院有限公司 建规甲级A133000769 市政甲级A133000769 图审甲级A133000769 注册中电资质证书号21330077	审 定	邹永斌		设 计	陈银迪		图 名	设计号	2020-Z-28-1
	审 核	彭文兵		制 图	陈银迪		土方横断面图(三)	图 别	路施
	项 目 负 责	余 斌		校 对	余 斌			图 号	16
	子 项	路基工程		专业负责	余 斌			出图日期	2024. 02

未盖技术出图章本图纸无效

[illegible]

			实 名	签 名
			项目负责人	余 斌
			专业负责人	余 斌
			设 计 人	陈银迪
			注册（执业）章	
			预留章	
			出图章	
			审图章	
			竣工章	
			竣工章	

逐桩坐标表

桩号	坐标 (米)		方位角
	X	Y	
K0+000	3170228.349	500418.086	91°34'59"
K0+006.011	3170228.183	500424.095	91°34'59"
K0+020	3170227.797	500438.078	91°34'59"
K0+040	3170227.244	500458.071	91°34'59"
K0+060	3170226.692	500478.063	91°34'59"
K0+080	3170226.139	500498.055	91°34'59"
K0+100	3170225.587	500518.048	91°34'59"
K0+120	3170225.034	500538.04	91°34'59"
K0+140	3170224.482	500558.032	91°34'59"
K0+160	3170223.929	500578.025	91°34'59"
K0+180	3170223.377	500598.017	91°34'59"
K0+200	3170222.824	500618.009	91°34'59"
K0+220	3170222.272	500638.002	91°34'59"
K0+240	3170221.719	500657.994	91°34'59"
K0+260	3170221.166	500677.987	91°34'59"
K0+280	3170220.614	500697.979	91°34'59"
K0+300	3170220.061	500717.971	91°34'59"
K0+300.45	3170220.049	500718.421	91°34'59"
K0+320	3170219.509	500737.964	91°34'59"
K0+340	3170218.956	500757.956	91°34'59"

桩号	坐标 (米)		方位角
	X	Y	
K0+351.931	3170218.627	500769.882	91°34'59"
K0+360	3170218.404	500777.948	91°34'59"
K0+380	3170217.851	500797.941	91°34'59"
K0+400	3170217.299	500817.933	91°34'59"
K0+420	3170216.746	500837.926	91°34'59"
K0+428.966	3170216.498	500846.888	91°34'59"
K0+440	3170216.173	500857.917	91°47'38"
K0+460	3170215.481	500877.905	92°10'33"
K0+480	3170214.655	500897.888	92°33'28"
K0+490.499	3170214.168	500908.376	92°45'30"
K0+490.519	3170214.167	500908.396	92°45'31"
K0+500	3170213.696	500917.865	92°56'23"
K0+520	3170212.603	500937.835	93°19'18"
K0+540	3170211.378	500957.798	93°42'13"
K0+552.072	3170210.574	500969.843	93°56'3"
K0+560	3170210.03	500977.752	93°56'3"
K0+580	3170208.658	500997.705	93°56'3"
K0+600	3170207.285	501017.658	93°56'3"
K0+602.093	3170207.142	501019.746	93°56'3"
K0+602.362	3170207.123	501020.014	93°56'3"

桩号	坐标 (米)		方位角
	X	Y	
K0+620	3170205.913	501037.611	93°56'3"
K0+640	3170204.541	501057.564	93°56'3"
K0+660	3170203.169	501077.516	93°56'3"
K0+680	3170201.796	501097.469	93°56'3"
K0+700	3170200.424	501117.422	93°56'3"
K0+720	3170199.052	501137.375	93°56'3"
K0+740	3170197.68	501157.328	93°56'3"
K0+746	3170197.268	501163.314	93°56'3"
K0+760	3170196.308	501177.281	93°56'3"
K0+780	3170194.935	501197.234	93°56'3"
K0+800	3170193.563	501217.187	93°56'3"
K0+820	3170192.191	501237.139	93°56'3"
K0+840	3170190.819	501257.092	93°56'3"
K0+860	3170189.446	501277.045	93°56'3"
K0+873.303	3170188.534	501290.317	93°56'3"
K0+880	3170188.119	501297.001	93°10'1"
K0+880.665	3170188.083	501297.665	93°5'26"
K0+900	3170187.414	501316.987	90°52'30"
K0+910.57	3170187.364	501327.557	89°39'50"
K0+920	3170187.508	501336.986	88°35'0"

[illegible]

注:
表中坐标采用台州2000坐标系。

 台州市城乡规划设计研究院有限公司 建设平编A133000749 市政平编A133000769 园林平编A133000769 风景园林专业资质证书21330077		审 定	邹永斌	设 计	陈银迪	图 名	设计号	2020-Z-28-1
		审 核	彭文兵	制 图	陈银迪		图 别	路施
项目名称	绿心区块内环路以西市政路网工程-体育场路	项目负责	余 斌	校 对	余 斌	逐桩坐标表	图 号	19
子 项	路基工程	专业负责	余 斌				出图日期	2024. 02